

Rozdział V

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK nr 63 – Turowo - Zawady
od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły**

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5
I	Podbudowa			
1.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej $800*5 + (27+12)*0,5*3,5$	m ²	4068,25
2.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej $(15+5)*0,5*5 + (12+5)*0,5*5 + (10+4)*0,5*5*2 + (12+5)*0,5*10 + (12+5)*0,5*5*2$	m ²	332,50
3.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $4068,25 + 332,50$	m ²	4400,75
4.	D-05.03.05	Wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, asfaltową (zjazdy) $332,50*0,075$	ton	24,94
II	Nawierzchnia			
5.	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej, asfaltowej $4068,25 + 332,50$	m ²	4400,75
III	Regulacja urządzeń poziomych			
6.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych	szt.	2
IV	Roboty wykończeniowe			
7.	D-04.04.02	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – średnia grubość warstwy 5 cm $(571 + 800)*0,75$	m ²	1028,25