

## **Rozdział V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont drogi powiatowej Nr 1688N**  
**od DK NR 63 (Szczeczy Wilk.) – Zdory – DK NR 63 (Kociołek Szlachecki)**  
**od km 3+185 do km 4+080 w m. Zdory**

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Podbudowa</b>			
1.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej $800,00 \times 5,0 + (12,00 + 4,60) \times 0,5 \times 5,0 = 4041,50 \text{m}^2$ - skrzyżowanie z drogą gminną: $47,00 \times 5,00 + (12,00 + 4,00) \times 0,5 \times 6,00 = 283,00 \text{m}^2$ - zjazdy: $(8,30 + 4,00) \times 0,5 \times 5,00 + (8,00 + 4,00) \times 0,5 \times 5,00 \times 3 = 120,75 \text{m}^2$	$\text{m}^2$	4445,25
2.	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni brukowcowej $(4,60 + 4,0) \times 0,5 \times 20 + 4,0 \times 70 = 366,00 \text{m}^2$ - skrzyżowanie z drogą gminną: $29,00 \times 4,00 = 116,00 \text{m}^2$	$\text{m}^2$	482,00
3.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $4445,25 + 482,00 \times 2$	$\text{m}^2$	5409,25
4.	D-05.03.05	Wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, asfaltową $((4,60 + 4,0) \times 0,5 \times 20 + 4,0 \times 70 + 29,00 \times 4,00) \times 0,100$	ton	48,20
<b>II</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
5.	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej, asfaltowej $800,00 \times 5,0 + (12,00 + 4,60) \times 0,5 \times 5,0 + (4,60 + 4,0) \times 0,5 \times 20 + 4,0 \times 70 + 47,00 \times 5,00 + (12,00 + 4,00) \times 0,5 \times 6,00 + 29,00 \times 4,00 + (8,30 + 4,00) \times 0,5 \times 5,00 + (8,00 + 4,00) \times 0,5 \times 5,00 \times 3$	$\text{m}^2$	4927,25
<b>III</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6.	D-04.04.02	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – średnia grubość warstwy 5 cm $(95,00 + 35) \times 2 \times 0,75$	$\text{m}^2$	195,00