

Rozdział VII

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658N
Pogobie Średnie – DK Nr 63 – Turowo – Zawady
od km 12+345 do km 12+942 w m. Turowo**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNNR 1	Roboty przygotowawcze			
d.1	0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.597	km	0.597	
				RAZEM	0.597
2	45110000-1	Roboty ziemne			
d.2	2 KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-	m3		
	0202-08	nej sam.samowylad.	m3	246.740	
	0208-02	246.74		RAZEM	246.740
3	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki 0-31,5 mm dostarczonej sa-	m3		
d.2	0402-01	mochodami; kat.gr.I-II	m3	454.790	
		454.79		RAZEM	454.790
3	45233222-1	Podbudowa			
d.3	4 KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m2		
	0102-03	lub chodników	m2	597.000	
		2*597*0.5		RAZEM	597.000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	597.000	
		597		RAZEM	597.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na poszerzeniach	m2		
d.3	0113-01	Krotność = 2	m2	597.000	
		597		RAZEM	597.000
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m2		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4179.000	
		597*7		RAZEM	4179.000
4		Nawierzchnia			
d.4	8 KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
	1004-04	597*5.60+200	m2	3543.200	
				RAZEM	3543.200
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.4	1004-07	3543.20	m2	3543.200	
				RAZEM	3543.200
10	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową	t		
d.4	0108-02	mechaniczne	t	372.820	
		(3543.20+185.00)*0.100		RAZEM	372.820
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
d.4	1004-06	3467+165	m2	3632.000	
				RAZEM	3632.000
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.4	1004-07	3632.00	m2	3632.000	
				RAZEM	3632.000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m2		
d.4	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m2	3632.000	
		3632.00		RAZEM	3632.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
d.4	0113-01	2*597*0.75	m2	895.500	
				RAZEM	895.500