

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Pisz
ul. Czerniewskiego 6
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4609N - ulicy Sikorskiego w Pisz

Lokalizacja: km rob.: 0+000 – 0+400
Adres inwestycji: działki o nr geod.: 519, 608/12 12-200 Pisz, ulica Sikorskiego

CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników.

Opracował :

Dyrektor PZD Pisz

SPECJALISTA
ds. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

mgr inż. Krzysztof Leniec

Data opracowania: czerwiec 2017r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. Leszek Skolimowski

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Km : 0+000 – 0+400	km	0,400
2.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt	6
3.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 7+6	szt	13
4.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt	1
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 54 + 65 + 94 + 74 + 91 + 88 + 162 +162	m	790,00
6.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 265	m2	265,00
7.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1492+(46+53)*0,35	m2	1526,65
8.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej 46+47+2+3+5+11+11+5+3+30+35+3+51+50+3+3+33+33+67+22+1+89+10+11+11+6+1+55+165+144+8+7+46+53	m	1070,00
9.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 790*0,15*0,30+265*0,15+1492*0,05+971*0,20*0,06	m3	161,552
10.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruntach kategorii II - chodniki 1522	m2	1522,00
11.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II - zjazdy i parking 326	m2	326,00
12.	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodniki 1522	m2	1522,00
13.	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy i parking 326	m2	326,00
14.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki 1522	m2	1522,00
15.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – zjazdy i parking 326	m2	326,00
16.	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 w gruncie kat.II-III 54 + 65 + 94 + 74 + 91 + 88 + 162 +162+44	m	834,00
17.	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 834*(0,10*0,15+0,25*0,15)	m ³	43,785

1	2	3	4	5
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 834	m	834,00
19.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 46+47+2+3+5+11+11+5+3+30+35+3+51+50+3+3+33+33+67+22+1+89+10+11+11+6+1+55+165+144+8+7	m	971,00
20.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15+15+14+16+15+9+8+8+8+7+8+8+8+9+9+8+9+9+9+9	m	209,00
21.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 4	szt	4
22.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² 5	szt	5
23.	D.07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową malowane ręcznie – przejście dla pieszych 5*4*0,50	m ²	10,00