

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
w Pisz  
ul. Czerniewskiego 6  
tel. 423-28-07  
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa: **Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4628N  
- ulicy Dworcowej w Pisz**

Lokalizacja: km rob.: 0+000 – 0+550

CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe  
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników.

Sporządził :

**SPECIALISTA**  
ds. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej  
  
**mgr inż. Krzysztof Leniec**

.....  
Czerwiec 2017r.

Dyrektor PZD Pisz

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pisz  
  
**mgr inż. Leszek Skolimowski**

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Km : 0+000 – 0+550	km	0,550
2.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt	7
3.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2+1	szt	3
4.	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 4	szt	4
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 12 + 77 + 26 + 18	m	133,00
6.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 157	m <sup>2</sup>	157,00
7.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 2640	m <sup>2</sup>	2640,00
8.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej 60+35+121+41+21+57+147+62+62+93+52+53+17+2+26+24+121+192+27+18+22+25+35+58+65+28+113+48+52	m	1677,00
9.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 133*0,15*0,30+157*0,15+2640*0,05+1677*0,20*0,06	m <sup>3</sup>	181,659
10.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruntach kategorii II - chodniki 2616	m <sup>2</sup>	2616,00
11.	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II - zjazdy 174	m <sup>2</sup>	174,00
12.	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodniki 2616	m <sup>2</sup>	2616,00
13.	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 174	m <sup>2</sup>	174,00
14.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm ( kolor szary ) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki 2616	m <sup>2</sup>	2616,00
15.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm ( kolor czerwony ) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – zjazdy 174	m <sup>2</sup>	174,00
16.	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 w gruncie kat.II-III 133	m	133,00
17.	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 133*(0,10*0,15+0,25*0,15)	m <sup>3</sup>	6,983

1	2	3	4	5
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 133	m	133,00
19.	D-08.01.01	Przestawienie krawężników kamiennych o wym. 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 250	m	250,00
20.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 1677	m	1677,00
21.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9+6+6+5+7+7+7+7+5+5+10+10+16	m	100,00