

## **Rozdział V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przedmiar robót**  
**Remont drogi powiatowej Nr 1865N**  
**Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (DK nr 16)**  
**od km 3+360 do km 3+680 w m. Ogródek**

Lp. 1	Nr SST 2	Opis i wyliczenia 3	j.m. 4	Razem 5
<b>I</b>	<b>Podbudowa</b>			
1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 320*5,2	m <sup>2</sup>	1664,00
2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm 83	m <sup>3</sup>	83,00
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 320*5,08 + 320*5,00	m <sup>2</sup>	3 225,60
<b>II</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>			
4	D-03.02.01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm bez osadnika i bez syfonu z wywiezieniem z terenu budowy	szt.	4
5		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	4
6		Mechaniczne oczyszczenie kanału deszczowego	m	10
<b>III</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa wiążąca 320*5,08	m <sup>2</sup>	1 625,60
8		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna 320*5,00	m <sup>2</sup>	1600,00
<b>IV</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubość warstwy 10 cm – pobocza 2*320*0,50	m <sup>2</sup>	320,00