

Rozdział V

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 4608N - ulicy Orzeszkowej w Pisz

Lokalizacja: km rob.: 0+000 – 0+138
Adres inwestycji: działki o nr geod.: 1017 i 866/2 12-200 Pisz, ulica Orzeszkowej

CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Opracował :

Dyrektor PZD Pisz

SPECJALISTA
ds. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

mgr inż. Krzysztof Leniec

Data opracowania: wrzesień 2017r.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Drog
w Pisz

mgr Wiesław Wasilewski

Przedmiar robót

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 4608N - ulicy Orzeszkowej w Pieszku
km rob.: 0+000 – 0+138

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5
I	Roboty przygotowawcze			
1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe dla dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą km rob.: 0+000 – 0+138	km	0,138
II	Podbudowa			
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 640,00	m ²	640,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego C _{50/30} . 138*0,7*0,10	m ³	9,66
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 640,00 * 2	m ²	1280,00
5	D-05.03.05	Wyrównania poprzeczne i podłużne istn. nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową 640,00 * 0,03 * 2,50	t	48,00
III	Nawierzchnia			
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna 640,00	m ²	640,00