

Przedmiar robót

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4629N – ulicy Gizewiusza w Pisz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 2	szt.	2,00
2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt.	2,00
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35,0×35,0×5,0 cm na podsypce piaskowej 138+99	m ²	237,00
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6,0×20,0 cm na podsypce piaskowej 69+38	m	107,00
5	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km 237×0,05+107×0,2×0,06	m ³	13,134
6	KNR 2-31 1202-01	Przetawienie krawężników kamiennych wystających 20,0×25,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej 70+47	m	117,00
7	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na gruncie kat. I-II głębokości 20 cm. Krotność = 0,35 237	m ²	237,00
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20,0×6,0 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 107	m	107,00
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo- piaskowej 237	m ²	237,00
10	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 2	szt.	2,00
11	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ² 2	szt.	2,00
12	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 3,60×5,00	m ²	18,00