


PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane-Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,71	km	0,71
2	2 d 1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni 0,005	ha	0,005
3	3 d 1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km 20,0	mp	20,0
2	Roboty rozbiórkowe				
4	4 d 1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 6,0	m	6,0
5	5 d 1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - pozycja zastępcza - Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 20,0+6,0*1,5	m ²	29,0
6	6 d 1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm 4,0*1,0	m ²	4,0
7	7 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 6,0*0,15*0,3+29,0*0,08+4,0*0,15	m ³	3,2
3	Roboty ziemne				
8	8 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - zdjęcie warstwy humusu i z odwiezieniem na składowisko 0,1*(710,0*2,0+595,0)	m ³	201,5
9	9 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - profilowanie rowów przydrożnych 8,60	m ³	8,60
10	10 d 1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) 20,5*0,6*1,5+9,4*0,6*1,5+34,0*0,7*1,5+10,0*0,3*1,5+10,0*0,5*1,5+26,5*0,7*1,5+15,2*0,3*1,5+47,0*0,5*1,5+11,0*0,7*1,5+18,0*1,0*1,5	m ³	183,0
4	Podbudowa				
11	11 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w	m ²	595,0

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zjazd z kostki Krotność = 2,15 595,0		
12	12 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - chodniki Krotność = 0,65 710,0*2,0-29*4,0*2,0	m ²	1188,0
13	13 d 1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 595,0+1188,0	m ²	1783,0
14	14 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm - zjazd z kostki, chodniki 1783,0	m ²	1783,0
15	15 d 3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazd z kostki 595,0	m ²	595,0
5	Elementy ulic				
16	16 d 3	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 421,7+187,5+481,0	m	1090,2
17	17 d 3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1090,2*(0.10*0.33+0.10*0.28)+637,5*0,05*0,1 2+3*(0,6*0,1*2,0)	m ³	70,7
18	18 d 3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 481,0	m	481,0
19	19 d 3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 421,7+187,5	m	609,2
20	20 d 3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 456,5+181,0	m	637,5
21	21 d 3	D-08.01.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3*(2*2,0)	m	12,0
6	Nawierzchnie				
22	22 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik z kostki szarej 1188,0	m ²	1188,0
23	23 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazd z kostki kolorowej - czerwonej 595,0	m ²	595,0
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
24	24 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt.	2
25	25 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3	szt.	2

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			m2 2		
26	26 d 4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 5,5*4,0*0,5	m ²	11,0
8	Roboty dodatkowe				
27	27 d 3	-	Uprzątnięcie terenu 710,0*1,0	m ²	710,0
28	28 d 3	-	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1,0	kpl.	1

D Y R E K T O R
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Piszcu

 mgr inż. Leszek Skolimowski

 (Podpis Zamawiającego)