

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.II.3431/11/2009**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania

ZADANIE NR 1 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670N od dr. kraj. nr 58 (Pisz) – Łupki – Rybitwy – Kaliszki od km 2+228 do km 3+970

ZADANIE NR 2 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1845N Chmielewo – Dziubiele od km 0+000 do km 1+854

2. Dokumentacja techniczna powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami:

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

oraz innymi aktami prawnymi powiązanymi z w/w oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, a także powinna zawierać wymagane opinie, uzgodnienie i sprawdzenie potwierdzające prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań zawartych w projekcie.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWINNA ZAWIERAĆ :

ZADANIE NR 1 - **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1670N od dr. kraj. nr 58 (Pisz) – Łupki – Rybitwy
– Kaliszki od km 2+228 do km 3+970**

- **mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500** wraz z aktualizacją pomiarów w terenie oraz mapą ewidencji gruntów i wykazem właścicieli działek , poświadczone przez właściwy organ;
- **opracowanie i uzgodnienie koncepcji projektu technicznego** (Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnień z Zamawiającym od czego Zamawiający uzależnia przystąpienie do dalszego projektowania);
- **badania geotechniczne i dokumentację badań** (pozostałe badania, opinie, ekspertyzy i pomiary);
- **projekt budowlano - wykonawczy wraz z organizacją ruchu;**
- **przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym;**
- **szczegółowe specyfikacje techniczne;**
- **kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym;**
- **kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym;**

Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii .

ZADANIE NR 2 - **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1845N Chmielewo – Dziubiele
od km 0+000 do km 1+854**

- **mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500** wraz z aktualizacją pomiarów w terenie oraz mapą ewidencji gruntów i wykazem właścicieli działek , poświadczone przez właściwy organ;
- **opracowanie i uzgodnienie koncepcji projektu technicznego** (Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnień z Zamawiającym od czego Zamawiający uzależnia przystąpienie do dalszego projektowania);
- **materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z „kartą informacyjną przedsięwzięcia” ;**
- **materiały lokalizacyjno – podziałowe (mapa z częścią opisową i dokumentacja podziałowa);**
- **badania geotechniczne i dokumentację badań** (pozostałe badania, opinie, ekspertyzy i pomiary);
- **projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu;**
- **projekt wykonawczy wraz z organizacją ruchu;**

- **przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym;**
- **szczegółowe specyfikacje techniczne;**
- **kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym;**
- **kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym;**

Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy określonych w Formularzach Cenowych.

Ponadto Wykonawca prześle Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych z Formularzy Cenowych w wersji elektronicznej na nośniku CD w asortymentach :

- części opisowe i specyfikacje techniczne (MSWord)
- kosztorysy (MS Exel)
- rysunki i plany (PDF i dwg)

3. Uzgodnienia

1. Po podpisaniu umowy **Zamawiający** pisemnie upoważni **Wykonawcę** do występowania we wszelkich czynnościach formalno-prawnych i administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

2. **Wykonawca** zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami zajmowanych i przyległych gruntów, uzyskania uzgodnień z właścicielami urządzeń innych branż, oraz wszelkich innych pozwoleń wymaganych przepisami.

PRZEDMIAR ROBÓT

(WZÓR)

Nazwa zadania:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>		
1	D01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie równinnym.	km	0,51
	Plan sytuacyjny	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,51	km	0,51
	D 01.02.02	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)</u>		
2	D01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr, w-wy 15 cm.	m3	276,61
	Wg. Tabeli zdjęcia humusu	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. (2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 276,61	m3	276,61
	D 01.02.04	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</u>		
3	D01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m2	34,00
	Plan sytuacyjny	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 14*2+2*3=34,0 34,00	m2	34,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.		
	D 02.01.01	<u>WYKONANIE WYKOPÓW</u>		
4	D02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km	m3	40,60
	wg. Tabeli robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. Do 1 km. Grunt kat I-II	m3	40,60
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 230,00	m2	230,00
	D 02.01.01	<u>WYKONANIE NASYPÓW</u>		
5	D02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i plantowaniem	m3	72,50
	wg. Tabeli robót ziemnych i wykazu zjazdów	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-II. 72,50	m3	72,50
		Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 72,50	m3	72,50
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 188,00	m2	188,00

ŚLEPY KOSZTORYS

(WZÓR)

Nazwa zadanie:

Poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przed miar.	Jednostka		Cena jednost kowa zł*)	Wartość pozycji zł*)
1	2	3		4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.		km	0,51
	D 01.02.02	<u>ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)</u>	*	*	*	*
2	D 01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.		m ³	276,6 1
	D 01.02.04	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG</u>	*	*	*	*
3	D 01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych.		m ³	34,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D 02.01.01	<u>WYKONANIE WYKOPÓW</u>	*	*	*	*
4	D 02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-II z transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km.		m ³	40,60
	D 02.01.01	<u>WYKONANIE NASYPÓW</u>	*	*	*	*
5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i plantowaniem.		m ³	72,50
6	D 02.03.01.12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i transportem gruntu na odl. Do 1 km (formowanie).		m ³	11,90
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D 03.02.01	<u>KANALIZACJA DESZCZOWA</u>	*	*	*	*
7	D 03.02.01.70	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.		Szt.	42,00

	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODŁOŻA</u>	*	*	*	*
8	D04.01.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.		m ²	1147,50
	D 04.04.01	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u>	*	*	*	*
9	D04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm (pod ścieki).		m ²	150,48
10	D04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm (pod rury kanalizacyjne).		m ²	0,80
RAZEM (netto):							
PODATEK VAT ...%:							
CENA OFERTOWA (brutto):							

.....
/Pieczęć firmowa Ofereneta/

SŁOWNIE (cena ofertowa):.....

Data:

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).