

## **ROZDZIAŁ V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pieszu - Etap I – km rob.: 0+000 – 0+287**

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	<b>D.01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 0+000 – 0+287	km	0,287
2.	<b>D.01.03.01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2
3.		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2
		<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
4.	<b>D.01.02.04</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odl. do 3 km 1760	m <sup>2</sup>	1760,00
5.		Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce piaskowej z przygotowaniem do ponownego wbudowania 238+33+179+114	m	564,00
6.		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 2x22	m	44,00
7.		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3 cm 100	m <sup>2</sup>	100,00
8.		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 1760+100	m <sup>2</sup>	1860,00
9.		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowcz. na odległość do 4 km 44,0x0,15x0,3 +100x0,03 + 1860,0x0,15	m <sup>3</sup>	283,98
		<b>III. PODBUDOWA</b>		
10.	<b>D.04.01.01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm, w gruncie kat. II - IV 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
11.	<b>D.02.01.01</b>	Wywiezienie urobku z wykonania koryta samochodami samowyładowczymi na odl. do 4 km 1860 x 0,20	m <sup>3</sup>	372,00
12.	<b>D.04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II-IV 1860	m <sup>2</sup>	1860,00

1	2	3	4	5
13.	<b>D.04.05.01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem ( B-2,5) , grubość w-wy 15 cm 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
14.	<b>D.04.04.02</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, grubość w-wy 15 cm 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
15.	<b>D.04.03.01</b>	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
		<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>		
16.	<b>D.05.03.05</b>	Ułożenie warstwy wiążącej grub. 6 cm z mieszanki min.-asfaltowej 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
17.	<b>D.04.03.01</b>	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
18.	<b>D.05.03.05</b>	Ułożenie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki min.-asfaltowej 1860	m <sup>2</sup>	1860,00
		<b>V. ELEMENTY ULIC</b>		
19.	<b>D.08.01.01</b>	Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem , na podsypce cementowo – piaskowej ( krawężnik kamienny – z odzysku ) 564	m	564,00
20.		Ustawienie krawężników betonowych 15x23 cm na ławie betonowej z oporem , na podsypce cementowo – piaskowej 44	m	44,00