

## **ROZDZIAŁ V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N  
od drogi Nr 1867N – Zalesie od km 0+670 do km 1+805

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od drogi nr 1867 - Zalesie  
od km 0+670 do km 1+805**

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>I. Roboty przygotowawcze</b>		
1.	<b>D.01.02.02</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - grubość warstwy do 15 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 4 km  1,00m x 2 x 1135mb	m <sup>2</sup>	2270,00
		<b>II. Wyrównania podłużne i poprzeczne</b>		
2.	<b>D.04.04.02</b>	Wyrównania poprzeczne i podłużne istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej średniej grubości 10 cm.  1135mb x 5,40 = 6129 m <sup>2</sup> 6129 m <sup>2</sup> x 0,10 = 612,90	m <sup>3</sup>	612,90
3.	<b>D.04.03.01</b>	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 1135mb x 5,10 = 5 788,50	m <sup>2</sup>	5788,50
		<b>III. Nawierzchnia</b>		
4.	<b>D.05.03.05</b>	Ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej , asfaltowej  1135mb x 5,10 = 5 788,50	m <sup>2</sup>	5788,50
		<b>III. Roboty wykończeniowe</b>		
5.	<b>D.04.04.01</b>	Nawierzchnia z kruszyw naturalnych, średniej grub. 10 cm (uzupełnienie poboczy)  1135mb x 1,00m x 2 = 2270,00	m <sup>2</sup>	2270,00
		<b>IV. Roboty inne</b>		
6.		Inwentaryzacja powykonawcza  od km 0+670 do km 1+805	km	1,135