

ROZDZIAŁ V

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670N
od dr.kraj. nr 58 (Pisz) – Łupki – Rybitwy – dr.kraj. nr 58 (Kaliszki)
od km 2+228 do km 3+970

Lp.	Podstawa Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Nazwa jedn.	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
I.		Roboty przygotowawcze		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 3,970-2,228	km	1,742
2.	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm (grunt kat. III-IV) z wywiezieniem na odległość do 2 km	szt	25
3.	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm (grunt kat. III-IV) z wywiezieniem na odległość do 2 km	szt	10
4.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km - zebranie i wywiezienie humusu z pobocza 2*1742*1,0*0,10	m ³	348,40
II.		Podbudowa		
5.	D.04.01.01	Koryto głęb. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 1328,1+2026,82	m ²	3354,92
6.	D.02.01.01	Wywiezienie urobku z wykonania koryta na odległość do 1 km 3354,92*0,20	m ³	670,98
7.	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (B-2,5), grubość w-wy 10 cm - na poszerzeniach 1328,1+2026,82	m ²	3354,92
8.	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość w-wy 15 cm – na poszerzeniach 1153,9 +1849,82	m ²	3003,72
9.	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem 1742* (5,58+5,70+5,90)	m ²	29927,56
10.	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, asfaltową 607,23*2,45	ton	1487,71
11.	D.05.03.26a	Wzmocnienie połączenia istniejącej podbudowy z poszerzeniem - geosiatką 2*1742*2	m ²	6968,00

1	2	3	4	5
III.		Nawierzchnia		
12.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej , asfaltowej 1742*5,58	m ²	9720,36
13.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej , asfaltowej 1742*5,50	m ²	9581,00
IV.		Roboty wykończeniowe		
14.	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego, o grubości 15 cm - pobocza 2*1742*0,75	m ²	2613,00
15.	D.02.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10cm z wyprofilowaniem skarp rowu 2*1742	mb	3484,00
16.	D.09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 2*1742*1	m ²	3484,00
V.		Oznakowanie pionowe i poziome		
17.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	10
18.	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	14
19.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową – Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie 3484*0,5*0,12	m ²	209,04
20.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową – Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie 22	m ²	22,00