

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.3 0218-07 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu  0.9*0.25*1.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.225	  0.225
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
18	KNR 2-02 d.3 0218-05 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu  3.75*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.750	  3.750
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
19	KNR 2-02 d.3 0218-06 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu Krotność = 7 3.75*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.750	  3.750
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
20	KNR 2-02 d.3 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu  15*1.0*0.18*0.25*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.338	  0.338