
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz- remont elewacji budynek A

ADRES INWESTYCJI: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15

INWESTOR: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz

ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Ogólnbudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tadeusz Chrzanowski

DATA OPRACOWANIA: 2013-05-27

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: Analiza rynku lokalnego, II kw 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

Koszty zakupu [Kz]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe budynek A			
1 d.1	KNR 0-17 0927-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- zeszkrobanie tynku cienkowarstwowego- współczynnik do R = 0,5, Mi S = 0	m2		
		elewacja wschodnia			
	ściana	26,75 * 8,10 - 1,35 * 2,00 * 24	m2	151,875	
	ościeża	(2,00 * 2 + 1,35) * 0,4 * 24	m2	51,360	
	cokół	26,75 * 0,4	m2	10,700	
		wejście do budynku			
	ściana	5,25 * 8,10 - (1,35 * 2,00 * 3 + 1,90 * 2,95)	m2	28,820	
	ościeża	(2,00 * 2 + 1,35) * 0,4 * 3 + (2,95 * 2 + 1,90) * 0,4	m2	9,540	
	daszek	5,25 * 1,40	m2	7,350	
				RAZEM	259,645
2 d.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz. 1	m2	259,645	
				RAZEM	259,645
3 d.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		poz. 1	m2	259,645	
				RAZEM	259,645
4 d.1	KNR K-04 0105-01 analogia	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu	m2		
		poz. 1	m2	259,645	
	-cokół	- 26,75 * 0,4	m2	-10,700	
				RAZEM	248,945
5 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu- dodatek za wykonanie napisu "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PISZU"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku MOZAIKOWEGO MINERALNO-ŻYWICZNEGO NA COKOŁACH	m2		
		elewacja wschodnia			
	cokół	26,75 * 0,4	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
7 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.5 m - ekstrapolacja	m2		
		26,75 * 8,50	m2	227,375	
				RAZEM	227,375
8 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz. 7	m2	227,375	
				RAZEM	227,375