

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali nr 6  
ADRES INWESTYCJI: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15  
INWESTOR: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz  
ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Tadeusz Chrzanowski

DATA OPRACOWANIA: 2013-05-22

---

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: Ceny z rynku lokalnego i średnie Sekocenbud II kw. 2013

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe- ściany i sufity</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	ściany	$(5,75 + 8,50) * 2 * 3,10 - (0,9 * 2,05 + 1,45 * 2,10 * 4)$	m2	74,325	
	sufit	$5,75 * 8,50$	m2	48,875	
	ościeża	$(1,45 + 2,10 * 2) * 0,13 * 4 + (0,90 + 2,05 * 2) * 0,2$	m2	3,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,138</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$(5,75 + 8,50) * 2 * 3,10 - (0,9 * 2,05 + 1,45 * 2,10 * 4)$	m2	74,325	
	ościeża	$(1,45 + 2,10 * 2) * 0,13 * 4 + (0,90 + 2,05 * 2) * 0,2$	m2	3,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,263</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m2		
		$5,75 * 8,50$	m2	48,875	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,875</b>
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.2	m2	78,263	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,263</b>
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.3	m2	48,875	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,875</b>
6 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	ściany	$(5,75 + 8,50) * 2 * 1,60 - (0,9 * 0,55 + 1,45 * 1,3 * 4)$	m2	37,565	
	sufit	$5,75 * 8,50$	m2	48,875	
	ościeża	$(0,9 + 0,55 * 2) * 0,2 + (1,45 + 1,30 * 2) * 0,13 * 4$	m2	2,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,946</b>
7 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.4 + poz.5	m2	127,138	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,138</b>
8 d.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania	m2		
	ściany	$(5,75 + 8,50) * 2 * 1,50$	m2	42,750	
	ościeża	$1,5 * 2 * 0,2 + (2,1 - 1,30 * 2) * 0,13 * 4$	m2	0,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,090</b>
9 d.1	KNR 4-02 0520-04 + KNR 2-15 0416-05	Demontaż i ponowny montaż tych samych grzejników - do szpachlowania ścian	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>