
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz- remont klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15

INWESTOR: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz

ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Ogólnbudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tadeusz Chrzanowski

DATA OPRACOWANIA: 2013-05-27

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: Analiza rynku lokalnego, II kw 2013

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

Koszty zakupu [Kz]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0705 -07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		14,70 + 3,24 + 0,6 + 2,7 + 3,15	m	24,390	
				RAZEM	24,390
2	KNR 4-03 1001 -04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		14,70 + 3,24 + 0,6 + 2,7 + 3,15	m	24,390	
				RAZEM	24,390
3	KNR 4-01 1202 -09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		14,70 * 3,10 + 0,25 * 2 * 0,30 + (3,24 * 3,30 + 3,24 * 1,00 + 3,15 * 1,70) * 2 + 14,70 * 0,65	m2	93,849	
				RAZEM	93,849
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,24 * 3,30 + 3,24 * 1,00 + 3,15 * 1,70) * 2 + 14,70 * 0,65	m2	48,129	
				RAZEM	48,129
5	KNR 2-02 0815 -04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(3,24 * 3,30 + 3,24 * 1,00 + 3,15 * 1,70) * 2 + 14,70 * 0,65	m2	48,129	
				RAZEM	48,129
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m2		
		14,70 * 3,10 + 0,25 * 2 * 0,3	m2	45,720	
				RAZEM	45,720
7	KNR 2-02 0815 -06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		14,70 * 3,10 + 0,25 * 2 * 0,3	m2	45,720	
				RAZEM	45,720
8	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.3	m2	93,849	
				RAZEM	93,849
9	KNR 4-01 1212 -05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1,35 + 0,65 + 3,65 + 0,25 + 1,5) * 2 * 1,15	m2	17,020	
				RAZEM	17,020
10	KNR 2-02 1121 -01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłóży	m2		
		0,33 * 1,65 * (4 + 11) * 2 + 0,33 * 4,37 * 4 + 0,15 * 1,65 * (5 + 12) * 2 + 0,15 * 4,33 * 4 + 1,65 * 2,3 * 2 + 4,98 * 1,90 + 0,42 * 14,70	m2	56,342	
				RAZEM	56,342
11	KNR 2-02 1121 -05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- gres antypoślizgowy	m2		
		0,33 * 1,65 * (4 + 11) * 2 + 0,33 * 4,37 * 4 + 0,15 * 1,65 * (5 + 12) * 2 + 0,15 * 4,33 * 4 + 1,65 * 2,3 * 2 + 4,98 * 1,90 + 0,42 * 14,70	m2	56,342	
				RAZEM	56,342