

## **Rozdział V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

## Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej Nr 1865N  
Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (DK nr 16)  
od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek

| Lp.        | Nr SST                      | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Razem   |
|------------|-----------------------------|--|----------------|---------|
| 1          | 2                           | 3  | 4              | 5       |
| <b>I</b>   | <b>Podbudowa</b>            |  |                |         |
| 1          | D-04.03.01                  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 480*5,2   | m <sup>2</sup> | 2496,00 |
| 2          | D-04.03.01                  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2*480*5,08  | m <sup>2</sup> | 4876,80 |
| 3          | D-04.04.02                  | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm<br>129,36 | m <sup>3</sup> | 129,36  |
| <b>II</b>  | <b>Nawierzchnia</b>         |  |                |         |
| 4          | D-05.03.05                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa wiążąca 480*5,08                                     | m <sup>2</sup> | 2438,40 |
| 5          | D-05.03.05                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna 480*5,00                                   | m <sup>2</sup> | 2400,00 |
| <b>III</b> | <b>Roboty wykończeniowe</b> |  |                |         |
| 6          | D-04.04.02                  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubość warstwy 10 cm – pobocza 2*480*0,50                                    | m <sup>2</sup> | 480,00  |