

ROZDZIAŁ V
PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N
DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 23+590 do km 24+000
- odc. Dmusy – Lipińskie (km rob.: 1+090 – 1+500)

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5
I.	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1+090 – 1+500	km	0,410
2	D-02.01.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem karpiny 4	szt.	4
3	D-02.01.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny 3	szt.	3
4	D-02.01.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywiezieniem karpiny 3	szt.	3
II	Roboty ziemne			
5	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach gruntowych sam. samowyladowczymi 50,50+7,80	m ³	58,30
6	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. Kat. II z transportem urobku na odl. do 1 km sam. Samowyladowczymi 3,80	m ³	3,80
III	Podbudowa			
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem nadmiaru gruntu 410x6,00 +106 = 2566,00	m ²	2566,00
8	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywiezieniem nadmiaru gruntu - pobocza 410x0,75x2 = 615,00	m ²	615,00
9	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) warstwa gr. 20 cm 2566,00	m ²	2566,00
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 20 cm 410x5,80+96 = 2474,00	m ²	2474,00
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 20 cm - nawierzchnia poboczy 615,00	m ²	615,00
IV	Nawierzchnia			
12	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 2380,00	m ²	2380,00
13	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 2333,00	m ²	2333,00
14	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 2380+2333	m ²	4713,00

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5
15	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 410,00x5,60+84	m ²	2380,00
16	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 410,00x5,50+78	m ²	2333,00
V	Oznakowanie pionowe			
17	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o śred. 60 mm	szt.	8
48	D-07.02.01	Pionowe znaki informacyjne i ostrzegawcze o powierzchni powyżej 0,3 m ²	szt.	12
VI	Inwentaryzacja powykonawcza			
51	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,410