

ROZDZIAŁ V

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót

Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym:

Zadanie nr 1: **Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska od km 5+703 do km 6+353 oraz od km 10+304 do km 13+879**

Zadanie nr 2: **Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 17+478 do km 18+700**

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o frakcjach 2,0 – 5,6 (5) mm oraz 5,6 (5) – 8 mm Zadanie Nr 1: ✓ Odcinek I – od km 5+703 do km 6+353 650,00 m × 5,0 m = 3250,00 m ² ✓ Odcinek II – od km 10+304 do km 13+879 3575,00 m × 4,5 m = 16087,50 m ²	m ²	19337,50
2	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o frakcjach 2,0 – 5,6 (5) mm oraz 5,6 (5) – 8 mm Zadanie Nr 2: ✓ Odcinek od km 17+478 do km 18+700 1222,00 m × 5,2 m = 6354,40 m ²	m ²	6354,40
Ogółem:			m ²	25 691,90

Sporządził:

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
inż. Krzysztof Zadko

Pisz, dn. 31 maja 2019 r.