

**PRZEDMIAR ROBÓT – Zadanie Nr 1**  
**Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (DK Nr 16)**  
**od km 3+020 do km 3+360 w m. Ogródek**

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Podbudowa</b>			
1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 340,00*5,20	m <sup>2</sup>	1768,00
2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm 67,000	m <sup>3</sup>	67,000
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (340,00*5,08)+(340,00*5,00)	m <sup>2</sup>	3 427,20
<b>II</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa wiążąca 340,00*5,08	m <sup>2</sup>	1 727,20
5		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna 340,00*5,00	m <sup>2</sup>	1 700,00
<b>III</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubość warstwy 10 cm – pobocza 2*340,00*0,50	m <sup>2</sup>	340,00