

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N
od km 3+780 do km 6+984,31**

Lp.	Nr Specyfik. Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1	2	3	3	4
1	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	3,204
2	Roboty ziemne			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach gruntowych sam. samowładowczymi – zdjęcie warstwy humusu na szerokości do 1 m od krawędzi jezdni oraz na skarpie z odwiezieniem na składowisko	m ³	2050,000
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 4 km po terenie lub drogach gruntowych sam. samowładowczymi – wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni i warstwy filtracyjne	m ³	31,500
3	Podbudowa			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	105,00
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4790,17
6	D-02.03.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiar-kowanej nośności sposobem ręcznym – poszerzenia i powierzchnie filtracyjne	m ²	105,00
7	D-02.03.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiar-kowanej nośności sposobem mechanicznym	m ²	18445,86
8	D-02.03.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego georusztami na gruntach o umiar-kowanej nośności sposobem mechanicznym	m ²	18445,86
9	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm	m ²	10212,40
10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm – nawierzchnia poboczy	m ²	4806,45
11	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa stabilizowane-go cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm Krotność 1,33	m ²	10217,29
4	Nawierzchnia			
12	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	515,06
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	515,06
14	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	ton	50,476
15	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	17880,05
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	17880,05
17	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa wiążąca Krotność = 1,5	m ²	17880,05
18	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	17623,65
19	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	17623,65

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od km 3+780 do km 6+984,31

Lp.	Nr Specyfik. Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1	2	3	3	4
20	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna	m ²	17623,65
5	Obrukowanie przepustu w km 4+968			
21	D-03.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową – brukowanie wlotu i wylotu przepustu z brukowca rozbiórkowego	m ²	8,00
6	Odwodnienie korpusu drogowego			
22	D-04.04.02	Warstwa filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa	m ³	31,500
23	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 4 km po terenie lub drogach gruntowych sam. samowyladowczymi – wykonanie rowów	m ³	1767,728
7	Zjazdy i drogi boczne			
24	D-04.01.01	Koryta wykonane mechaniczne gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²	2952,00
25	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm – zjazdy	m ²	2952,00
26	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	2952,00
27	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2096,00
8	Oznakowanie			
28	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	26
29	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	26
30	D-07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chloro-kauczukową P-17	m ²	7,50

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pleszu
mgr inż. Leszek Skolimowski

(podpis Zamawiającego)