

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N
od km 0+000 do km 0+833**

Lp.	Nr Specyfik. Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1	2	3	3	4
1	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,833
2	Roboty ziemne			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 4 km po terenie lub drogach gruntowych sam. samowładowymi – wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni i warstwy filtracyjne	m ³	524,790
3	Podbudowa			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1721,40
4	D-02.03.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiar-kowanej nośności sposobem ręcznym – poszerzenia i powierzchnie filtracyjne	m ²	1721,40
5	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm – gr. 35 cm na poszerzeniach Krotność = 2,33	m ²	1499,40
6	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm – nawierzchnia poboczy	m ²	1249,50
4	Nawierzchnia			
7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4659,98
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4659,98
9	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	ton	456,678
10	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4597,72
11	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4597,72
12	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4581,50
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4581,50
14	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna	m ²	4581,50
5	Odwodnienie korpusu drogowego			
15	D-04.04.02	Warstwa filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa	m ³	14,985
16	D-02.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 10 cm	m	1370,00
6	Zjazdy			
17	D-04.01.01	Koryta wykonane mechaniczne gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²	519,00
18	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm – zjazdy	m ²	519,00
19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	519,00
20	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	349,00
7	Oznakowanie			

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od km 0+000 do km 0+833

Lp.	Nr Specyfik. Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1	2	3	3	4
21	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	13
22	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	13
23	D-07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chloro-kauczukową P-17	m ²	7,50

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszcu

mgr inż. Leszek Skolimowski

(podpis Zamawiającego)