

PRZEDMIAR ROBÓT – Zadanie Nr 2
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1684N DK Nr 58 (Świdry) – Łodygowo – Włosty –
droga powiatowa Nr 1680N od km 0+014 do km 0+895

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	Roboty w zakresie nawierzchni dróg – podbudowa			
1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumicznej)	m ²	3700,20
2	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	264,190
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	7118,48
II	Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnia			
4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna	m ²	3524,00
III	Roboty w zakresie nawierzchni dróg – roboty wykończeniowe			
5	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – pobocza (materiał Zamawiającego)	m ²	881,00

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pieszu

mgr Wiesław Wasilewski

.....
(Podpis Zamawiającego)