

<b>PRZEDMIAR ROBÓT – Zadanie Nr 4</b> <b>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 – Łysonie od km 5+490 do km 5+815</b>
---

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III – zdjęcie zawyżonych poboczy	m <sup>3</sup>	32,500
<b>II Podbudowa</b>				
2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	135,950
3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	99,920
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	1359,50
<b>III Nawierzchnia</b>				
5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	1340,00
<b>IV Roboty wykończeniowe</b>				
6	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – pobocza (materiał Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	650,00

**Z-ca DYREKTORA**  
**Powiatowego Zarządu Dróg**  
**w Pieszku**  
  
 .....  
 mgr **Wiesław Wasilewski**  
 ( Podpis Zamawiającego )