

## Przedmiar robót

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1648N na dojeździe do mostu k/m Jeże  
od km 34+200 do km 34+340

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNKRB 1/109/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mech. w gruntach kategorii II do VI $110,00 \times 6,65 + (6,65 + 6,15) / 2 \times 30,00$	m <sup>2</sup>	923,50
2	KNNR 1/201/01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z odwozem urobku na odległość do 200 m $923,50 \times 0,20$	m <sup>3</sup>	81,92
<b>Podbudowa</b>				
3	KNNR 6/113/2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – obmiar jak w poz. 1	m <sup>2</sup>	923,50
<b>Nawierzchnia bitumiczna</b>				
4	KNNR 6/308/3	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W 50/70/2014 (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm $110,00 \times 6,25 + (6,25 + 5,75) / 2 \times 30,00$	m <sup>2</sup>	867,50
5	KNNR 6/309/2 (2)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70/2014 (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm $110,00 \times 6,00 + (6,00 + 5,50) / 2 \times 30,00$	m <sup>2</sup>	832,50
<b>Elementy ulic</b>				
6	KNNR 6/0401/03	Ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej – krawężniki Zamawiającego	mb	140,00
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
7	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie mechaniczne $0,04 \times 110,0$	m <sup>2</sup>	44,00

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Piszcu  
  
mgr inż. Leszek Skolimowski