

<b>Przedmiar robót</b>
------------------------

<b>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1694N od km 5+815 do km 5+935 w miejscowości Łysonie</b>
--

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III – zdjęcie zawyżonych poboczy	m <sup>3</sup>	11,99
<b>Podbudowa</b>				
2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	50,17
3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	39,87
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	666,60
<b>Nawierzchnia bitumiczna</b>				
5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	660,00
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – pobocza	m <sup>2</sup>	240,00