

PRZEDMIAR ROBÓT – ZADANIE NR 2

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu od km 0+000 do km 0+500

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumicznej)	m ²	2550,000
II	Podbudowa			
3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (średnio 75kg/m ²)	t	191,250
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2500,000
III	Nawierzchnia			
5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna	m ²	2500,000
IV	Roboty wykończeniowe			
6	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącego pobocza kruszywem łamanym C50/30 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	50,000

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pieszku
mgr inż. Leszek Skolimowski

.....
(Podpis Zamawiającego)