

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wymiana okien i renowacja witraży w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Opis	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja zakładowa	Zdemontowanie kwater witrażowych z zabezpieczeniem okien płytą poliwęglanową	m2	50,2824
		1,23*2,92*14		
2	Kalkulacja zakładowa	Dojazd do celu wykonania zamówienia		1400,0000
		140*2*5		
3	Kalkulacja zakładowa	Rozebranie, wyczyszczenie, dorobienie uszkodzonych szkła i złożenie w pakiety szybowe (szyba, witraż, szyba)	m2	45,2542
		0,9 wsp. potrącenia na szprosy: 1,23*2,92*0,9*14		
4	Kalkulacja zakładowa	Wykonanie nowych ram aluminiowych z pomalowaniem proszkowo na kolor elewacji kościoła z zachowaniem oryginalnych podziałów (część ram w uzgodnieniu będzie miała uchylane wywietrzniki)	m2	50,2824
		1,23*2,92*14		
5	Kalkulacja zakładowa	Wstawienie wykonanych ram z pakietem w otwory w kościele	m2	50,2824
		1,23*2,92*14		