
I.INSTALACJA WENTYLACJI

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pisz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Alina Balunowska

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja i nadbudowa poddasza istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pisz.					
1	I.INSTALACJA WENTYLACJI				
1	KNR 2-17	ANALOGIA- wentylator łazienkowy E-Style 100 T Danfoss	szt		
d.1	0206-01				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-17	ANALOGIA- wentylator łazienkowy E-Style 100 P.I.R. Danfoss	szt		
d.1	0206-01				
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Analogia-Klimatyzator ścienny firmy Fujitsu ,jedn.wewn. ASY9LA, jedn zewn.- AOY9LA	kpl		
d.1					
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-15	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12.7mm na ścianach	m		
d.1	0601-03				
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNR 2-15	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm na ścianach	m		
d.1	0601-02				
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
6	KNR 0-31	Rurociągi z PE o średnicy 16mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0103-01				
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
7		Uruchomienie układu wentylacji	kpl		
d.1					
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.1	0333-09				
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
2	II.IZOLACJA				
9	KNR 0-34	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C	m		
d.2	0104-01				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 0-34	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.2	0101-01				
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000