

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212220-4	Roboty przygotowawcze			
d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (80*40)/10000	ha ha	 0.320	
				RAZEM	0.320
d.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych 9.5*1.5*1.5	m ³ m ³	 21.375	
				RAZEM	21.375
d.1	KNNR-W 2-19 0119-01	Rury ochronne o śr.nom.150 mm 9.5	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
d.1	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 21.375	m ³ m ³	 21.375	
				RAZEM	21.375
2		Roboty rozbiórkowe			
d.2	KNNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni wraz z podbudową Krotność = 2 23.87*46.13+13.04*22.06	m ² m ²	 1388.786	
				RAZEM	1388.786
d.2	KNNR 1 0213-02	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV 32*64*0.15	m ³ m ³	 307.200	
				RAZEM	307.200
d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytład. 32*64*0.15	m ³ m ³	 307.200	
				RAZEM	307.200
3		Odwodnienie			
d.3	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - drenowanie (0.30*0.40)*16.43*26+(0.30*0.40)*2*62	m ³ m ³	 66.142	
				RAZEM	66.142
d.3	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - studnie 2*3.14*0.8*0.8*2	m ³ m ³	 8.038	
				RAZEM	8.038
d.3	KNNR 2-31 0603-06	Studnie chłonne o wymiarach 2.0x2.0 m i głębokości 4.0 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.3	KNNR 2-01 0610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa ((0.30*0.40)*16.43*26+(0.30*0.40)*2*62)-(16.43*26+2*62)*(3.14*0.035*0.035)	m ³ m ³	 64.021	
				RAZEM	64.021
d.3	KNNR 2-01 0611-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne 50-100 mm 16.43*26+2*62	m m	 551.180	
				RAZEM	551.180
d.3	KNNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym 34*64	m ² m ²	 2176.000	
				RAZEM	2176.000
4		Podbudowa i nawierzchnia			
d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 34*64	m ² m ²	 2176.000	
				RAZEM	2176.000
d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 34*64	m ² m ²	 2176.000	
				RAZEM	2176.000
d.4	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm 34*64	m ² m ²	 2176.000	
				RAZEM	2176.000
d.4		Nawierzchnia z trawy syntetycznej z montażem w nawierzchni logo sponsora 30*60	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
5		Elementy ulic			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		2*(60+30)*(0.28*0.15+0.10*0.13+0.5*0.10*0.10)	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
19 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2*(60+30)	m	180.000	
				RAZEM	180.000
20 d.5	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2*(34+64)	m	196.000	
				RAZEM	196.000
21 d.5	KNNR 6 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		2*(34+60)	m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
6		Ogrodzenie i wyposażenie			
22 d.6	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		2*(34+64)	m	196.000	
				RAZEM	196.000
23 d.6	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		2*(34+64)	m	196.000	
				RAZEM	196.000
24 d.6	KNR 2-23 0402-02	Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia	szt.		
		Krotność = 2	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
25 d.6	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 130x200 cm z boku przęsła ogrodzenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.6		Montaż bramek piłkarskich	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000