

Rozdział V

PRZEDMIARY ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

**Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1871N
Biała Piska – Bełcząc – Kowalewo w km: 1+200 - 1+250**

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		I. Roboty rozbiórkowe		
1.	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm 50 mb x 4,00 m	m ²	200,00
		II. Roboty ziemne		
2.	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odległość do 4 km 50 mb x 7,00 m x 0,7 m	m ³	245,00
3.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. II (wraz z pozyskaniem kruszywa) 50 mb x 7,00 m x 0,30 m	m ³	105,00
		IV. Podbudowa		
4.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II 50 mb x 4,80 m	m ²	240,00
5.	D.04.05.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem B 2,5 50 mb x 4,80 m	m ²	240,00
6.	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 50 mb x 4,50 m	m ²	225,00
		V. Nawierzchnia		
7.	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	225,00
8.	D.05.03.05	Warstwa wiążąca grub. 6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 50 mb x 4,10 m	m ²	205,00
9.		Warstwa ścieralna grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 50 mb x 4,00 m	m ²	200,00
		VI. Roboty wykończeniowe		
10.	D.02.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. II (z pozyskaniem kruszywa, z formowaniem i zagęszczeniem) 50 x 2 x (0,6x0,15+0,75x0,20+0,95x0,06+1,0x0,04)	m ³	33,70
11.	D.02.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu ca 40 cm	mb	90,00

PRZEDMIAR ROBÓT

**Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1658N
Pogobie Średnie – dr. kr. Nr 63 – Turowo - Zawady w km: 13+030 - 13+123**

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		I. Roboty rozbiórkowe		
1.	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm 93 mb x 4,00 m	m ²	372,00
		II. Roboty ziemne		
2.	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odległość do 4 km 93 mb x 7,00 m x 0,7 m	m ³	455,70
3.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. II (wraz z pozyskaniem kruszywa) 93 mb x 7,00 m x 0,30 m	m ³	195,30
		IV. Podbudowa		
4.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II 93 mb x 4,80 m	m ²	446,40
5.	D.04.05.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem B 2,5 93 mb x 4,80 m	m ²	446,40
6.	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 93 mb x 4,50 m	m ²	418,50
		V. Nawierzchnia		
7.	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	418,50
8.	D.05.03.05	Warstwa wiążąca grub. 6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 93 mb x 4,10 m	m ²	381,30
9.		Warstwa ścieralna grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 93 mb x 4,00 m	m ²	372,00
		VI. Roboty wykończeniowe		
10.	D.02.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. II (z pozyskaniem kruszywa, z formowaniem i zagęszczeniem) 93 x 2 x (0,6x0,15+0,75x0,20+0,95x0,06+1,0x0,04)	m ³	62,68