



ROZDZIAŁ V

PRZEDMIAR ROBÓT określający zakres zadania

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie : www.bip.powiat.pisz.pl
Stanowi ona Rozdział VI SIWZ do przetargu nieograniczonego
Nr PZD.II.3431/16/2010 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1518N
Faryny – Karwica – Krzyże od km 9+868 do km 13+125,28 odcinek
Karwica – Krzyże

lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę drogi powiatowej Nr 1518N Faryny – Karwica - Krzyże
od km 9+868 do km 13+125,28 odcinek Karwica – Krzyże
 (km rob.: 0+000 - 3+257,28)

Lp.	Podstawa Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Nazwa jedn.	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
I.		Roboty przygotowawcze		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym km rob.: 0+000 – 3+257,28	km	3,257
2.	D.02.01.01	Wykopy liniowe o głębokości do 1,5m ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kat.III - wykopy pod montaż rur osłonowych (7,5+9+8,5+9+8+8,5)x1,5x1,5	m ³	113,62
3.	D.01.03.01	Rury ochronne o średnicy 200 mm 7,5+9+8,5+9+8+8,5	m	50,50
4.	D.02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami z zagęszczeniem, grunt kat. III.	m ³	113,62
II.		Roboty ziemne		
5.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyład. na odl. do 1 km – w miejsce wbudowania w nasyp 1782,79-904,07	m ³	878,72
6.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyład. na odl. do 4 km (w miejsce wskazane przez inwestora) 1782,79-878,72	m ³	904,07
7.	D.02.03.01	Zakup kruszywa do wykonania nasypu wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania 2065,85+1782,79-878,72	m ³	2969,92
8.	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami w gruncie kat. II 1782,79+2065,85	m ³	3848,64
III.		Podbudowa		
9.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm wraz z jego wywiezieniem na plac składowy w Piszu	m ²	1832,00
10.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (B-2,5) wraz z doziarnieniem gruntu miejscowego , grubość w-wy 20 cm (3257,28+21+17+16+16)x5,20	m ²	17301,86
11.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy	m ²	17301,86

1	2	3	4	5
IV.		Nawierzchnia		
12.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grub. 6 cm (3257,28+21+17+16+16)x5,08	m ²	16902,58
13.	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (3257,28+21+17+16+16)x5,20 + (3257,28+21+17+16+16)x5,08	m ²	34204,44
14.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grubości 4 cm (3257,28+21+17+16+16)x5,00	m ²	16636,40
V.		Roboty wykończeniowe		
15.	D.05.01.03	Ułożenie nawierzchni żwirowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza (3257,28+21+17+16+16)x2x0,75	m ²	4990,92