
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Okna oddymiające pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym SPZOZ - Szpital Powiatowy w Pisz
ADRES INWESTYCJI : 12-200 Pisz ul. H. Sienkiewicza 2 działka nr 267/17
INWESTOR : SPZOZ - Szpital Powiatowy w Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul. H. Sienkiewicza 2 działka nr 267/17
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Halina Nalazek
DATA OPRACOWANIA : 17 sierpień 2009r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data wykonania
17 sierpień 2009r

Data zatwierdzenia

DANE OGÓLNE :

OBIEKT : Budynek pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital

Powiatowy w Pisz

ADRES: 12-200 Pisz ul. H. Sienkiewicza 2 działka nr. 267/17

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Pisz

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

a/ umowa z Inwestorem

b/ audyt energetyczny budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i budynku administracyjnego opracowany w 2007 r. przez

mgr inż. Jana Giedziuszewicza

c/ inwentaryzacja budowlana pawilonu pediatryczno-ginekologicznego wykonana w 2007 r. przez mgr inż.arch. Agatę Szczepańską-Maj

d/ pomiary inwentaryzacyjne wykonane w 2009 r. przez autora niniejszego opracowania

e/ uzgodnienia z Inwestorem

f/ projekt wykonawczy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym

w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Pisz. Zakres opracowania obejmuje zamontowanie okien oddymiających na klatkach schodowych budynku pawilonu i budynku administracyjnego .

Zakres robót :

- wyburzyć ściany
- zamontować nowe okna oddymiające zgodnie z częścią graficzną.
- włożyć nowe parapety okienne

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|------------------|----|----|
| 1 | OKNA ODDYMIAJĄCE | 1 | 6 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|-----------------|--|--|------------------|-------------|
| 1 | | | OKNA ODDYMIAJĄCE | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0212-03 | R.1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie otworu w ścianie 1.46*1.80*0.42 | m ³ m ³ | 1.10 | |
| | | | | | RAZEM | 1.10 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20 | R.1 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km poz.1 | m ³ m ³ | 1.10 | |
| | | | | | RAZEM | 1.10 |
| 3 | AW d.1 | R.1 | Koszt utylizacji gruzu poz.1 | m ³ m ³ | 1.10 | |
| | | | | | RAZEM | 1.10 |
| 4 | KNR 0-19 d.1 1023-11 0-10 0-11 | B.5 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV U=1,41W/m ² Kz obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² białe- oddymiające wraz z osprzętem 1.46*1.80*2 1.45*1.60*1 | m ² m ² m ² | 5.26 2.32 | |
| | | | | | RAZEM | 7.58 |
| 5 | AW d.1 | B.5 | Dostawa podokienników gr.2 cm z konglomeratu [1.56*2+1.55]*0.35 | m ² m ² | 1.63 | |
| | | | | | RAZEM | 1.63 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0321-04 | B.5 | Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 3 | szt. szt. | 3.00 | |
| | | | | | RAZEM | 3.00 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 |
| 2 | IGM wyd.I 1998 |