

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Regulacja instalacji centralnego ogrzewania, chemiczne płukanie instalacji w istniejącym pawilonie położni-
czo-pediatrycznym i budynku administracyjnym z łącznikiem Szpitala Powiatowego w Pisz
ADRES INWESTYCJI : Szpital Powiatowy w Pisz, ul. Sienkiewicza 2
INWESTOR : Szpital Powiatowy w Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Regulacja instalacji c.o.			
1	d.1 kalk. własna	Spuszczenie wody z instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 8	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
d.1	0412-05		szt	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
3	KNNR 8	Demontaż dwuzłączki o śr. 15 mm	szt		
d.1	0412-05		szt	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
4	KNP 05	Przecinanie rur stalowych o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0501-01.01		szt.	308.000	
		308			
				RAZEM	308.000
5	KNP 05	Gwintowanie rur stalowych o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0503-01.01		szt.	308.000	
		308			
				RAZEM	308.000
6	KNNR 4	Śrubunek prosty do zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0430-01		szt.	308.000	
		308			
				RAZEM	308.000
7	KNNR 4	Zawór termostatyczny grzejnikowy typ RA-N-P o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-01		szt.	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
8	KNNR 4	Zawór odcinający grzejnikowy typ RLV-P o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-01		szt.	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
9	KNNR 4	Głowica termostatyczna typu RA2994	szt.		
d.1	0412-05		szt.	144.000	
	analogia				
		144			
				RAZEM	144.000
10	KNNR 4	Głowica termostatyczna wzmocniona typu RA2920	szt.		
d.1	0412-05		szt.	15.000	
	analogia				
		15			
				RAZEM	15.000
11	KNNR-W 2-15	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 20	kpl.		
d.1	0426-04		kpl.	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
12	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01		urz.	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
13	KNNR 4	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02		m	1640.000	
		1400+140+100			
				RAZEM	1640.000
14	KNNR 4	Płukanie instalacji c.o. środkiem czyszczącym Super-DS Pro w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02		m	1640.000	
		1400+140+100			
				RAZEM	1640.000
15	KNNR 4	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0406-02		próba		1.000
		Obmiar dodatkowy - ilość prób			
		1	m	1640.000	
		1640			
				RAZEM	1640.000
16	kalk. własna	Napełnienie wody do instalacji c.o.	kpl		
d.1			kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000