

## **ROZDZIAŁ V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

## PRZEDMIAR ROBÓT

na remont drogi powiatowej Nr 1694N od DK nr 63 - Łysonie  
od km 2+600 do km 3+350

Lp.	Podstawa Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Nazwa jedn.	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
1.	<b>D.04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  $705,00 \times 4,10 + (4,10 + 6,0) \times 0,5 \times 15,00 + 30,00 \times 6,0 + 15,00 \times 5,0 + 13,0 \times 4 = 3273,25$	m <sup>2</sup>	3273,25
2.	<b>D.04.03.01</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  - obmiar jak w poz. 1.	m <sup>2</sup>	3273,25
3.	<b>D.05.03.05</b>	Wyrównania poprzeczne i podłużne istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową, grysowo-żwirową ( z uwzględnieniem włączenia do istniejącej nawierzchni - wcięcia )  $P - 400,00 \times 2,05 \times (0,00 + 0,12) \times 0,5 \times 2,50 = 123,00$ $L - 400,00 \times 2,05 \times (0,00 + 0,06) \times 0,5 \times 2,50 = 61,50$ $3273,25 \times 0,04 \times 2,50 = 327,33$ 511,83 tony	ton	511,83
4.	<b>D.02.03.01</b>	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie ( z zakupem kruszywa, formowaniem i zagęszczeniem )  $750 \text{ mb} \times 2 \times 0,75 \times 0,10 = 112,50$	m <sup>3</sup>	112,50