

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Warszawska5 dach					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m ²		
		542.35	m ²	542.350	
				RAZEM	542.350
3	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty	m ²		
		542.35	m ²	542.350	
				RAZEM	542.350
4	KNR 4-01 0414-02 analogia	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na zakład	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z rdzeniem 1000N/5cm na podłożu drewnianym jednowarstwowo z przyklejaniem lepikiem na zimno	m ²		
		542.35	m ²	542.350	
				RAZEM	542.350
9	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		542.35	m ²	542.350	
				RAZEM	542.350
10	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	542.350	
		542.35			
				RAZEM	542.350
11	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	62.000	
		62			
				RAZEM	62.000
12	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo cynkowej	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
13	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
14	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy tytanowo cynkowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie - kominy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0.60*4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0416-01 analogia	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich z poręczą	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi -	m ²		
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000

mgr inż. ANDRZEJ ZALEWSKI
 Upr. budowlana do kierowania robotami
 budowlanymi w zakresie w spec.
 budowlanej
 Nr SI W-82/86