

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w szkole Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej  
ADRES INWESTYCJI : 12-230 Biała Piska ul. Slenkiewicza 16  
INWESTOR : Zarząd Powiatu Pisz  
ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1  
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony z przetargu  
ADRES WYKONAWCY : j.w

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Poniatowski  
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2013

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prace remontowe</b>					
1		<b>Parter</b>			
1.1		<b>Prace malarskie</b>			
1	KNR 19-01 d.1. 1020-06 1	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2  (8.3+4.9*2+8.3+4*1.85)*1.5-2*1.86*1.5-1.6*1.5-1.6*1.5-1.0*0.5+(6.63+16.87+0.4+15.31+5.18+1.95*2+6.83+5.09+1.6)*2.25-6*1.3*1.80*6-1.0*2.10-2*1.2*1.8-1.3*1.0-1.6*2.35-1.0*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.073</b>
2	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (3.0*4+1.8*2+3.72*2+5.64*2+10.29+2.75*2+4.0*2+4.59*2+2.75*2)*2.65-(1.35*1.55*9+9*0.9*2.1)+(6.53+16.87+5.01+2*2.0+0.4+0.3+1.75+16.9)*0.5+(2*3.30+2*5.50+2.95+4.16*2+4.7*4.45+2.86*2+4.63*4+3.01*2+13.36+1.98+4.8*2+4.55*2+9.77+5.6*2+1.5*2+2.14*2+6.54*2+1.28*2)*3.3+2*2.95*2.25-1.0*2.1*19-1.3*2.1*9+2.95*3.3+2.15*3.3+2.05*3.3-1.86*2*2.25-2.8*2.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  661.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.979</b>
3	KNR 2-02 d.1. 0815-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (3.0*4+1.8*2+3.72*2+5.64*2+10.29+2.75*2+4.0*2+4.59*2+2.75*2)*2.65-(1.35*1.55*9+9*0.9*2.1)+(6.53+16.87+5.01+2*2.0+0.4+0.3+1.75+16.9)*0.5+(2*3.30+2*5.50+2.95+4.16*2+4.7*4.45+2.86*2+4.63*4+3.01*2+13.36+1.98+4.8*2+4.55*2+9.77+5.6*2+1.5*2+2.14*2+6.54*2+1.28*2)*3.3+2*2.95*2.25-1.0*2.1*19-1.3*2.1*9+2.95*3.3+2.15*3.3+2.05*3.3-1.86*2*2.25-2.8*2.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  661.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.979</b>
4	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściany  (661.979+81.073)*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  371.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.526</b>
5	KNR 2-02 d.1. 1503-02 1	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie  (661.979+81.073)*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  371.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.526</b>
6	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity  3.0*1.8+3.72*3.0+10.29*5.64+4.0*2.75+9.08*6.53+7.75*6.93+5.5*9.10+3.30*3.55+2.0*1.9+9.2*5.7+2.95*4.17+9.28*5.45+2.95*1.12+4.45*4.7+6.88*1.5+2.86*4.57+3.01*4.56+3.0*1.85+2.95*3.65+8.71*4.9+2*1.83*1.5+13.36*1.98+4.8*4.55+5.09*1.6+0.98*0.42+3.1*0.95+5.28*3.15+5.28*3.05+1.82*1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  601.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>601.287</b>
7	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  3.0*1.8+3.72*3.0+10.29*5.64+4.0*2.75+9.08*6.53+7.75*6.93+5.5*9.10+3.30*3.55+2.0*1.9+9.2*5.7+2.95*4.17+9.28*5.45+2.95*1.12+4.45*4.7+6.88*1.5+2.86*4.57+3.01*4.56+3.0*1.85+2.95*3.65+8.71*4.9+2*1.83*1.5+13.36*1.98+4.8*4.55+5.09*1.6+0.98*0.42+3.1*0.95+5.28*3.15+5.28*3.05+1.82*1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  601.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>601.287</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  3.0*1.8+3.72*3.0+10.29*5.64+4.0*2.75+9.08*6.53+7.75*6.93+5.5*9.10+3.30*3.55+2.0*1.9+9.2*5.7+2.95*4.17+9.28*5.45+2.95*1.12+4.45*4.7+6.88*1.5+2.86*4.57+3.01*4.56+3.0*1.85+2.95*3.65+8.71*4.9+2*1.83*1.5+13.36*1.98+4.8*4.55+5.09*1.6+0.98*0.42+3.1*0.95+5.28*3.15+5.28*3.05+1.82*1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  601.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>601.287</b>
1.2		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
9	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  6.000	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.6*2.35+2.95*3.15+1.6*2.3+0.9*2.1+1.0*2.1+6*0.1*2.1+3*1.1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.913</b>
11	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.95*2.10*0.12	m <sup>3</sup>	0.491	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.491</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0710-01	1.95*2.10*2	m <sup>2</sup>	8.190	
2				<b>RAZEM</b>	<b>8.190</b>
13	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne drzwi wewnętrzne wiatrołapu	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-02	1.6*2.35	m <sup>2</sup>	3.760	
2				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
14	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe lub stalowe	m		
d.1.	1015-01	2*0.8+2.05*4+1.0+2.1*2+1.6+2.35*2+2*1.0+4*2.1+13*2*2.1+6*1.0+3*1.1+2*0.8+2*0.7	m	98.600	
2				<b>RAZEM</b>	<b>98.600</b>
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> Drzwi wzmocnione - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, oklejone płytą lakierowaną HDF, dodatkowe wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową, kolor biały.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1019-02	1.0*2.05+0.7*2.0*2+0.9*2.05*2+6*0.9*2.05+3*1.0*2.05+2*0.8*2.05+2*0.7*2.05	m <sup>2</sup>	31.910	
2				<b>RAZEM</b>	<b>31.910</b>
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone pom nr 9. Drzwi wzmocnione - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, oklejone płytą lakierowaną HDF, dodatkowe wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową, kolor biały.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1019-04	1.6*2.30	m <sup>2</sup>	3.680	
2				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
17	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> FIX pom nr 10	m <sup>2</sup>		
d.1.	1018-04	2.95*1.05	m <sup>2</sup>	3.098	
2				<b>RAZEM</b>	<b>3.098</b>
<b>1.3</b>		<b>Posadzki</b>			
18		Renowacja starej posadzki z kamienia polegająca na wycięciu starej fugi i wykoniu nowej oraz naprawie uszkodzonych płytek - korytarz	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	1.98*12.94+8.3*4.9+2*1.85*1.48+4*0.4*1.85*0.3+2.95*1.65+1.87*6.12	m <sup>2</sup>	88.967	
3				<b>RAZEM</b>	<b>88.967</b>
<b>1.4</b>		<b>Remont pomieszczeń parteru nr pomieszczeń 25-34</b>			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05	3*1.0*2.10+1.82*2.75+2.0*2.25	m <sup>2</sup>	15.805	
4				<b>RAZEM</b>	<b>15.805</b>
20	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0349-02	3.48*2.75*0.25+0.93*0.12*2.75+2.83*2.75*0.12+3.07*2.75*0.25+1.82*2.75*0.12+1.4*2.87*0.12-2*1.0*2.10+1.24*2.75-1.0*2.20+1.23*2.75+1.76*2.75	m <sup>3</sup>	12.059	
4				<b>RAZEM</b>	<b>12.059</b>
21	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - dwuteownik 260 łączony co 100 cm śrubami M12	m		
d.1.	0313-05	5.5*2	m	11.000	
4				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
22	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1.	0350-01	0.85*0.68*4.20	m <sup>3</sup>	2.428	
4				<b>RAZEM</b>	<b>2.428</b>
23	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe z drzwiami 100x205 cm, w całej ścianie szyba mleczna, drzwi z samozamykaczem dwoma zamkami i pochwytami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-05	2.0*2.25	m <sup>2</sup>	4.500	
4				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	(2*9.33+1.77*2+11.25*2+4.98*2)*2.75-4*1.3*1.8-1.3*1.0-1.65*2.35-2.0*2.25-1.0*2.1-4.0*2.20	m <sup>2</sup>	120.378	
4				<b>RAZEM</b>	<b>120.378</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (2*9.33+1.77*2+11.25*2+4.98*2)*2.75-4*1.3*1.8-1.3*1.0-1.65*2.35-2.0*2.25-1.0*2.1-4.0*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.378</b>
26 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściany  (2*9.33+1.77*2+11.25*2+4.98*2)*2.75-4*1.3*1.8-1.3*1.0-1.65*2.35-2.0*2.25-1.0*2.1-4.0*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.378</b>
27 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity  1.78*9.33+11.23*4.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.533</b>
28 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufity  1.78*9.33+11.23*4.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.533</b>
29 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  1.78*9.33+11.23*4.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.533</b>
30 d.1. 4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli PCV  9.40*1.82+11.10*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.168</b>
31 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  9.40*1.82+11.10*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.168</b>
32 d.1. 4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm  9.40*1.82+11.10*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.168</b>
33 d.1. 4	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2 9.40*1.82+11.10*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.168</b>
34 d.1. 4	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą  9.40*1.82+11.10*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.168</b>
35 d.1. 4	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  9.4*2+7.0*2-1.65-2.0-1.0	m  m	  28.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.150</b>
<b>2</b>		<b>Piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>Prace malarskie</b>			
36 d.2. 1	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2  9.69*1.5+2*6.8*1.5-1.0*2.1-2*1.90*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.335</b>
37 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (2*2.70+2*5.45+2*4.72+10.32*2+4.72+2*7.22+2*4.88+2*2.34+2*4.62+2*12.91+2*1.98+1.98+2*7.62+8.77)*3.15-1.3*1.4-13*1.3*1.8-10*1.0*2.10-4*1.82*2.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  387.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.099</b>
38 d.2. 1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2*2.70+2*5.45+2*4.72+10.32*2+4.72+2*7.22+2*4.88+2*2.34+2*4.62+2*12.91+2*1.98+1.98+2*7.62+8.77)*3.15-1.3*1.4-13*1.3*1.8-10*1.0*2.10-4*1.82*2.25+2*1.98*2.10-2*1.0*2.10$	m <sup>2</sup>	391.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.215</b>
39 d.2. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściany	m <sup>2</sup>		
		$(391.215+23.335)*50\%$	m <sup>2</sup>	207.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.275</b>
40 d.2. 1503-02 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie	m <sup>2</sup>		
		$(391.215+23.335)*50\%$	m <sup>2</sup>	207.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.275</b>
41 d.2. 1202-09 1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>		
		$2.7*5.45+4.72*10.32+4.68*7.22+9.69*6.8+4.62*2.34+12.91*1.98+7.62*1.98$	m <sup>2</sup>	214.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.567</b>
42 d.2. 0815-05 1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$2.7*5.45+4.72*10.32+4.68*7.22+9.69*6.8+4.62*2.34+12.91*1.98+7.62*1.98$	m <sup>2</sup>	214.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.567</b>
43 d.2. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		$2.7*5.45+4.72*10.32+4.68*7.22+9.69*6.8+4.62*2.34+12.91*1.98+7.62*1.98$	m <sup>2</sup>	214.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.567</b>
<b>2.2</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
44 d.2. 0354-05 2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		$1.98*2.15+1.0*2.1+3*1.0*2.1+0.9*2.1$	m <sup>2</sup>	14.547	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.547</b>
45 d.2. 0304-02 2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego pom. nr 5	m <sup>3</sup>		
		$0.88*2.10*0.12$	m <sup>3</sup>	0.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.222</b>
46 d.2. 0710-01 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		$0.88*2.10*2$	m <sup>2</sup>	3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
47 d.2. 1015-01 2	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe lub stalowe	m		
		$4*2.10+2*1.1+4*2.1*2+3*1.0+0.9$	m	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
48 d.2. 1019-02 2	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi wzmocnione - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, oklejone płytą lakierowaną HDF, dodatkowe wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową, kolor biały.	m <sup>2</sup>		
		$2*1.0*2.05+3*0.9*2.05+0.8*2.05$	m <sup>2</sup>	11.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.275</b>
49 d.2. 1018-04 2	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 FIX pom nr 5	m <sup>2</sup>		
		$1.98*1.05$	m <sup>2</sup>	2.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.079</b>
<b>2.3</b>		<b>Posadzki</b>			
50 d.2. 0804-06 3	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
		$8.77*0.15$	m <sup>2</sup>	1.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.316</b>
51 d.2. 0809-05 3 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gres o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		$8.77*0.15$	m <sup>2</sup>	1.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.316</b>
52 d.2. kalk. własna 3		Renowacja starej posadzki z kamienia polegająca na wycięciu starej fugi i wykoniu nowej oraz naprawie uszkodzonych płytek - korytarz	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.35*1.98+8.77*2.0+8.10*1.98	m <sup>2</sup>	60.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.011</b>
<b>3</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
53 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.75*3.815+2.20*3.15+2.20*3.15+1.0*3.815+1.5*1.0+1.9*3.15+2.80*4.50+2.20*4.30+4.75*3.80+2.20*3.15+4.75*3.15-1.0*2.10-1.0*2.1-1.2*2.1-0.9*2.1-0.8*2.0-1.15*1.0-2.0*2.25-0.8*1.30+4.75*3.10+3.0*3.1+1.45*3.1+3.30*3.1+2.75*2.2+4.75*2.8+3.0*2.80+4.75*2.8+4.75*3.9+3.0*2.7+4.75*3.2-1.3*2.10-1.3*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	204.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.939</b>
54 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.75*3.815+2.20*3.15+2.20*3.15+1.0*3.815+1.5*1.0+1.9*3.15+2.80*4.50+2.20*4.30+4.75*3.80+2.20*3.15+4.75*3.15-1.0*2.10-1.0*2.1-1.2*2.1-0.9*2.1-0.8*2.0-1.15*1.0-2.0*2.25-0.8*1.30+4.75*3.10+3.0*3.1+1.45*3.1+3.30*3.1+2.75*2.2+4.75*2.8+3.0*2.80+4.75*2.8+4.75*3.9+3.0*2.7+4.75*3.2-1.3*2.10-1.3*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	204.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.939</b>
55 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 204.939*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.470</b>
56 d.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie 204.939*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.470</b>
57 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity 1.0*2.2+2.2*1.95+1.10*2+2.2*4.75+3.30*1.87+1.45*3.0+4.0*1.2+3.17*1.15+3.0*1.15+1.42*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.618</b>
58 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.0*2.2+2.2*1.95+1.10*2+2.2*4.75+3.30*1.87+1.45*3.0+4.0*1.2+3.17*1.15+3.0*1.15+1.42*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.618</b>
59 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1.0*2.2+2.2*1.95+1.10*2+2.2*4.75+3.30*1.87+1.45*3.0+4.0*1.2+3.17*1.15+3.0*1.15+1.42*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.618</b>
<b>4</b>		<b>Prace Ślusarskie</b>			
60 d.4	KNR 4-01 1301-04	Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych 17.600+1.3	m m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
61 d.4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 18.90*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>