

Wymiana posadzki sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego.

Powierzchnia posadzki około 217 m<sup>2</sup>.

Istniejącą posadzkę należy zdemontować całkowicie. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw folii wykonać systemową posadzkę dla sal sportowych.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212222-8 Sale gimnastyczne

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45432130-4 Pokrywanie podłóg

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Wymiana posadzki sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  9,75*22,40 -0,3*0,2*7 -0,35*0,35*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  218,400 -0,420 -0,858	
				RAZEM	217,122
2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - zerwanie płyt OSB  9,75*22,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218,400	
				RAZEM	218,400
3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,122	
				RAZEM	217,122
4	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych  9,75*22,40/0,4	m  m	  546,000	
				RAZEM	546,000
5	KNR-W 4-01 0109-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia - wywiezienie posadzki rozbiórkowej  #p1*0,005*1,3 #p2*0,012*1,3 #p3*0,02*1,2 #p4*0,08*0,04*1,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,411 3,407 5,211 2,097	
				RAZEM	12,126
6	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km #p5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,126	
				RAZEM	12,126
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome #p1*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65,137	
				RAZEM	65,137
8	KNR 2-02 1118-01	przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża #p7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65,137	
				RAZEM	65,137
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - gr. 0,3mm #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,122	
				RAZEM	217,122
10	KNR 2-02 2007-01 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych - analogia - konstrukcja rusztu podłogi z legarów 50x16mm krzyżowo co 500mm dołem i co 312,5mm górą na podkładkach elastycznych 50x50x18mm (9szt/m2) #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,122	
				RAZEM	217,122
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB3 lub P5 gr. 10mm #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,122	
				RAZEM	217,122
12	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - analogia - deska trójlamelowa gr. 15mm #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,122	
				RAZEM	217,122
13	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane - analogia - listwy wentylowane systemowe  (9,75+22,40)*2 0,2*2*6 0,3*2*6	m  m m m	  64,300 2,400 3,600	
				RAZEM	70,300
14	kalk. własna	Malowanie linii boisk farbami poliureatanowymi do malowania powierzchni drewnianych odpornymi na ścieranie 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000